

ING. LUBOMÍR FILO, Bardejovská 254/40, GIRALTOVCE

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

***DOM NÁDEJE
REKONŠTRUKCIA SCHODOV
II.ETAPA***

INVESTOR: OBEC LÚČKA

IČO: 00595764

MIESTO VÝSTAVBY: Lúčka, parcela č. 7/1

Apríl / 2020



1. Základné údaje o stavebnom objekte

Názov stavby: DOM NÁDEJE – rekonštrukcia schodov II. etapa
Investor: Obec Lúčka
Miesto stavby: obec Lúčka, okres Svidník, Prešovský kraj
Parcela č.: 7/1
Zastavaná plocha: 20 m²
Celkový obostavaný objem: 7 m³
Celková úžitková plocha: 20 m²
Projektant: Ing. Ľubomír FILO, Bardejovská 254/40, GIRALTOVCE


Základné údaje charakterizujúce stavbu

Na základe požiadaviek investora je vypracovaný náčrt rekonštrukcie existujúcich schodov k domu nádeje na p.č. 7/1 v k.ú. Lúčka.

Účelom rekonštrukcie schodiska je zabezpečenie bezpečného prístupu pre peších – chodcov k domu nádeje.

Existujúce schodisko je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave - došlo k deštrukcii povrchov stupníc a zábradlia schodiska vplyvom poveternostných vplyvov.

Rekonštrukcia bude pozostávať z odstránenia nesúdržných povrchov a existujúcej betónovej dlažby na schodisku a odpočívadlách medzi ramenami schodiska a otlčenie nesúdržného povrchu bočných múrov schodov. Pred vyspravením bude potrebné vysekanie existujúcich stupňov v miestach 1. a 2. nového stupňa a taktiež existujúcich stupňov v miestach 9. 10. 11. stupňa nových stupňov. Povrchy budú vyspravené betónovou mazaninou tak aby na schodoch mohli byť osadené prefabrikované stupne PREMAC o priereze 350x150 (mm). Tie budú prekrývané sami sebou aby vytvorili stupne schodiska o rozmere 270x150 (mm). Odpočívadlá budú upravené položením betónovej dlažby do vrstvy štrkodrvy frakcie 0-4 a následne vyšpárované pieskovým zásypom čo najjemnejšej frakcie. Múry schodiska budú vyspravené cementovou maltou, obložené pôvodným obkladom. Pôvodné kovové madlá budú nahradené novými oceľovými, ukotvenými do schodiska a upravené vhodným povrchovým náterom.



.....
Ing. Ľubomír FILO, projektant